

COMPUTO METRICO

OGGETTO: 4° VARIANTE ALLE OPERE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA DI
ISCHIA DI CROCIANO
_ OPERE DI CHIUSURA TEMPORANEA_ FASE 1 _ SETTORI A-B-C-D-E
_ FORNITURE E POSA

COMMITTENTE: RIMATERIA spa

Piombino, 05/04/2018

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | SETTORE A (Cat 2) | | | | | | | |
| 1 / 3 AP10.1 | Fornitura di GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,7 mm. Fornitura di geomembrana in polietilene a bassa densità (LDPE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polieti ... ortante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. SCARPATA + ARGINE | | | | | 2'750,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 2'750,00 | | |
| 2 / 4 AP10.2 | Posa in opera di GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,7 mm, compreso stesa dei teli sul sito, adeguata sovrapposizione dei teli, saldatura a doppia pista con cuneo a caldo. ... coraggio al piede della sponda, sull'argine di discarica. Compreso ogni onere e magistero per la corretta posa in opera. SCARPATA + ARGINE | | | | | 2'750,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 2'750,00 | | |
| | SETTORE B (Cat 3) | | | | | | | |
| 3 / 5 AP10.1 | Fornitura di GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,7 mm. Fornitura di geomembrana in polietilene a bassa densità (LDPE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polieti ... ortante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. SCARPATA + ARGINE | | | | | 6'550,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 6'550,00 | | |
| 4 / 6 AP10.2 | Posa in opera di GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,7 mm, compreso stesa dei teli sul sito, adeguata sovrapposizione dei teli, saldatura a doppia pista con cuneo a caldo. ... coraggio al piede della sponda, sull'argine di discarica. Compreso ogni onere e magistero per la corretta posa in opera. SCARPATA + ARGINE | | | | | 6'550,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 6'550,00 | | |
| | SETTORE C (Cat 4) | | | | | | | |
| 5 / 7 AP10.1 | Fornitura di GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,7 mm. Fornitura di geomembrana in polietilene a bassa densità (LDPE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polieti ... ortante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. SCARPATA + ARGINE | | | | | 9'250,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 9'250,00 | | |
| 6 / 8 AP10.2 | Posa in opera di GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,7 mm, compreso stesa dei teli sul sito, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <p>adeguata sovrapposizione dei teli, saldatura a doppia pista con cuneo a caldo. ... coraggio al piede della sponda, sull'argine di scarica. Compreso ogni onere e magistero per la corretta posa in opera. SCARPATA + ARGINE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> | | | | | 9'250,00 | | |
| | SETTORE D (Cat 5) | | | | | | | |
| 7/9 AP10.1 | <p>Fornitura di GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,7 mm. Fornitura di geomembrana in polietilene a bassa densità (LDPE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ... ortante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. SCARPATA + ARGINE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> | | | | | 4'000,00 | | |
| | | | | | | 4'000,00 | | |
| 8/10 AP10.2 | <p>Posa in opera di GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,7 mm, compreso stesa dei teli sul sito, adeguata sovrapposizione dei teli, saldatura a doppia pista con cuneo a caldo. ... coraggio al piede della sponda, sull'argine di scarica. Compreso ogni onere e magistero per la corretta posa in opera. SCARPATA + ARGINE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> | | | | | 4'000,00 | | |
| | | | | | | 4'000,00 | | |
| | SETTORE E (Cat 6) | | | | | | | |
| 9/1 AP10.1 | <p>Fornitura di GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,7 mm. Fornitura di geomembrana in polietilene a bassa densità (LDPE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ... ortante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione. SCARPATA + ARGINE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> | | | | | 3'700,00 | | |
| | | | | | | 3'700,00 | | |
| 10/2 AP10.2 | <p>Posa in opera di GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,7 mm, compreso stesa dei teli sul sito, adeguata sovrapposizione dei teli, saldatura a doppia pista con cuneo a caldo. ... coraggio al piede della sponda, sull'argine di scarica. Compreso ogni onere e magistero per la corretta posa in opera. SCARPATA + ARGINE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> | | | | | 3'700,00 | | |
| | | | | | | 3'700,00 | | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | |
| | TOTALE euro | | | | | | | |
| | ----- ----- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|-------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| 1 / 11 0.0 | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| | COSTI DELLA SICUREZZA (Cat 7) | | | | | | | |
| | Costi della sicurezza totali | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMAMO a corpo | | | | | 1,00 | 3'279,64 | 3'279,64 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 3'279,64 |
| | TOTALE euro | | | | | | | |
| | Piombino, | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |